

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 27.03.2023r.

Zakres czynności do zrealizowania inwestycji wodnej:

OPIS	Jedn. Przedm.	Ilość
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE PEHD) o śr. zewnętrznej 63mm	m	300
Wykop oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebniymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	54.00
Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m – pogłębienie wykopu	m3	9.00
Kanały rurowe- położone z materiałów sypkich o grubości 10 cm.	m2	90
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – trójniki De63/De63/63	kpl	4
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-trójniki De63/63/De25	kpl	41
Wpięcie do istniejącej studni + przejście szczelne	szt	1
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego-oznakowanie trasy wodociągu	m	300
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. Do 100 mm	Prob.	1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat.IV	m3	39.60
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3	39.60
Roboty transportowe i porządkowe		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.	m3	23.40