

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji wody na działce nr 165
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 165 obr. 0002 Złotoryja, jedn. ewid. 022602_1 Złotoryja
INWESTOR : Rodzinne Ogrody Działkowe im. "Lena" Złotoryja
ADRES INWESTORA : ul. Górnicza, 59-500 Złotoryja
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kupiec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bartłomiej Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

NINIEJSZY KOSZTORYS WRAZ Z PRZEDMIAREM STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI. MOŻE ON BYĆ ROZPATRYWANY TYLKO W POŁĄCZENIU Z PROJEKTEM. UŻYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI (KNR, ...) NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBÓT W ODERWANIU OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE. PRZYSZŁY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK W KOSZTORYSIE OFERTOWYM ZAMIEŚCIĆ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROJEKTEM, ORAZ O DOKONANIU KONTROLI OBMIARÓW.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sektor 2 etap II					
1		Instalacja wody			
1 d.1	KNR 2-31 0811-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty betonowe 19.00*0.40	m ² m ²	 7.60	
				RAZEM	7.60
2 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 1229.00*0.30*0.60 2.00*0.60*0.90	m ³ m ³ m ³	 221.22 1.08	
				RAZEM	222.30
3 d.1	KNR-W 2- 01 0310- 0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - wykopy o szer. dna 0,30 m 19.00*0.30*0.45 226.00*0.30*0.70	m ³ m ³ m ³	 2.57 47.46	
				RAZEM	50.03
4 d.1	KNR-W 2- 01 0310- 0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - pogłębienie wykopu, wykopy o szer. dna 0,30 m 1229.00*0.30*0.10 2.00*0.60*0.10	m ³ m ³ m ³	 36.87 0.12	
				RAZEM	36.99
5 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 1248.00*0.30	m ² m ²	 374.40	
				RAZEM	374.40
6 d.1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 0.60*0.60*2	m ² m ²	 0.72	
				RAZEM	0.72
7 d.1	KNR-W 2- 18 0109-01 analogia	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm 1248.00	m m	 1248.00	
				RAZEM	1248.00
8 d.1	KNR-W 2- 18 0808-01 analogia	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 25 mm Przedmiar dodatkowy 1 226.00	m przy- łącz. m	 226.00	1.00
				RAZEM	226.00
9 d.1	KNR-W 2- 18 0517-01 analogia	Studzienki odwadniające DN600 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10 d.1	KNR-W 2- 15 0132-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór spustowy DN15 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.1	KNR 2-18 0501-01 obsypka	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - 6 cm 1248*0.20	m ² m ²	 249.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	249.60
12	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - 3cm	m ²		
d.1	0501-01	obsypka	m ²	45.20	
		226.00*0.20			
				RAZEM	45.20
13	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	zasypka	m ²	442.20	
		(1248.00+226.00)*0.30			
				RAZEM	442.20
14	KNR-W 2-	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki De63/De63/63	kpl.		
d.1	18 0801-01	analogia	kpl.	5.00	
		5			
				RAZEM	5.00
15	KNR-W 2-	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki De63/63/De25	kpl.		
d.1	18 0801-01	analogia	kpl.	113.00	
		113			
				RAZEM	113.00
16	KNR-W 2-	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa	m		
d.1	19 0102-01	sztucznego - oznakowanie trasy wodociągu	m	1474.00	
		1248.00+226.00			
				RAZEM	1474.00
17	KNR 2-18	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE)	prob.		
d.1	0802-01	o śr. nom. do 100 mm	prob.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm	odc.20		
d.1	0803-01		0m	8.00	
		8	odc.20		
			0m		
				RAZEM	8.00
19	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-	m ³		
d.1	0230-02	łość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	1.20	
		2.00*0.60*1.00			
		A (suma częściowa)		-----	
		-(3.14*0.30*0.30*0.70)*2	m ³	1.20	
		-(0.60*0.60*0.20)*2	m ³	-0.40	
			m ³	-0.14	
				RAZEM	0.66
20	KNR-W 2-	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do	m ³		
d.1	01 0312-	1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - zasypianie wykopów o szer.			
	0201	dna 0,30 m			
		1229.00*0.30*0.70	m ³	258.09	
		19.00*0.30*0.55	m ³	3.14	
		226.00*0.30*0.40	m ³	27.12	
		A (suma częściowa)		-----	
		-(1248.00*0.30*0.10)	m ³	288.35	
		-(1248.00*0.30*0.06)	m ³	-37.44	
		-(226.00*0.30*0.03)	m ³	-22.46	
		-(1248.00*0.30*0.10)	m ³	-2.03	
			m ³	-37.44	
				RAZEM	188.98
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15	m ²		
d.1	0309-06	cm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty z demontażu			
		19.00*0.40	m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
2		Roboty transportowe i porządkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (222.30+50.03+36.99)-(0.66+188.98)	m ³		
			m ³	119.68	
				RAZEM	119.68